



«Гидропроект»

Гидроизоляция частных и коммерческих
объектов под ключ

+7 (495) 641-91-78

www.hydromoskva.ru

Коммерческое предложение

№2400 от 02.04.2026г.

МО, пос. Мечниково, 27

В результате изучения участков предполагаемых работ Вами была конкретизирована задача, на основании которой представляем коммерческое предложение.

1. Гидроизоляционные работы

| Номер | Позиция | ед. изм. | кол-во | цена, руб. | стоимость, руб. |
|-------|---|----------|--------|------------|-----------------|
| 1 | Демонтаж парапетных крышек (с сохранением) | м. пог | 57,00 | 1 200,00 | 68 400,00 |
| 2 | Демонтаж существующей гидроизоляции с горизонтальной части и вертикальной части (парапет, примыкание к дому) три слоя | м2 | 54,00 | 300,00 | 16 200,00 |
| 3 | Переопирание опор кондиционеров | компл | 1,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 4 | Устройство уклонообразующего слоя | м2 | 73,60 | 3 420,77 | 251 768,40 |
| 5 | Устройство галтели 100x100 мм | м. пог | 80,20 | 908,93 | 72 896,40 |
| 6 | Устройство праймера на горизонтальную и вертикальную поверхности (парапет, примыкание к дому) | м2 | 97,70 | 415,01 | 40 546,63 |
| 7 | Устройство усиления примыкания парапет(вертикаль)/горизонт | м. пог | 80,20 | 912,37 | 73 172,00 |
| 8 | Устройство 1-го слоя гидроизоляции на горизонтальную и вертикальную части (парапет, примыкание к дому) | м2 | 97,70 | 1 361,23 | 132 991,80 |
| 9 | Устройство 2-го слоя гидроизоляции на горизонтальную и вертикальную части (парапет, примыкание к дому) | м2 | 97,70 | 1 398,32 | 136 615,80 |
| 10 | Монтаж краевой рейки (узел окончания) | м. пог | 80,20 | 1 124,46 | 90 182,00 |
| 11 | Монтаж парапетных крышек | м. пог | 57,00 | 4 237,57 | 241 541,60 |
| 12 | Монтаж отливов | м. пог | 23,00 | 2 729,69 | 62 782,80 |
| 13 | Герметизация примыкания парапетных крышек друг с другом | м. пог | 55,20 | 606,96 | 33 504,00 |
| 14 | Алмазное бурение отверстия под воронку | шт | 4,00 | 39 209,40 | 156 837,60 |
| 15 | Устройство посадочного места под воронку | шт | 4,00 | 6 315,00 | 25 260,00 |
| 16 | Устройство кровельной воронки | шт | 4,00 | 10 290,00 | 41 160,00 |
| 17 | Сбор, перемещение и вывоз строительного мусора вручную до 50м | компл | 1,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 18 | Такелажные работы (разгрузка и перемещение материалов) | компл | 1,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 19 | Накладные и транспортные расходы | компл | 1,00 | 16 920,00 | 16 920,00 |
| 20 | Мешки для мусора | шт | 50,00 | 24,00 | 1 200,00 |

Всего по этапу

1 496 479,03

Итого по смете

1 496 479,03

1. Проектные решения выполняются согласно нормативным документам

2. **Применяем гидроизоляционные материалы ведущих мировых производителей**
3. **Контроль качества работы на каждом этапе**
4. **Стоимость материалов действительна в течение 3х рабочих дней**



Звоните и пишите по всем вопросам:

Тел. раб.: +7 495 641-91-78

e-mail: info@hydromoskva.ru